



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000109/2024 - SEQUÊNCIA Nº000002608

Origem	Concorrência Nº 000002/2024		Processo	004321/2024			
Contrato	Contrato Nº 000109/2024						
Empresa	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA						
CNPJ	CNPJ: 06.178.268/0001-02						
Endereço	Córrego CRG SOBRADINHO - SITIO PAI E FILHO, SN - Zona Rural - Boa Esperança - ES - CEP: 29845000						
Secretaria	00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Local	00003 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Dotação	00504-170100000001 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER		M²	8,00	435,253	3.482,03
002	001	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2 de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)		M²	12,50	1.105,662	13.820,77
003	001	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2 de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)		MQ	9,00	807,048	7.263,43
004	001	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2 de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)		M²	8,00	706,316	5.650,52
005	001	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização)		M	15,00	653,667	9.805,01
006	001	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)		M²	6,00	373,606	2.241,64
007	001	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)		M	6,00	70,646	423,88
008	001	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇO SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)		MES	1,00	28.915,049	28.915,05
009	001	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA		M²	363,39	13,890	5.047,38
010	001	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS		M3	96,00	118,899	11.414,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

		classe a conama-nbr 10.004- classe ii-b, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada					
011	001	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x)		M	60,00	181,120	10.867,23
012	001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE		M3	339,69	72,369	24.583,03
013	001	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		M³	18,17	870,131	15.810,28
014	001	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm		KG	20.151,80	14,088	283.892,51
015	001	FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)		M²	2.505,56	130,522	327.029,70
016	001	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - considerando lançamento manual para infra-estrutura (5% de perdas já incluído no custo)		M3	515,09	964,725	496.920,35
017	001	MATERIAL PARA ATERRO - AREIA LIMPA (FORNECIMENTO JÁ CONSIDERADO 15% DE EMPOLAMENTO)		M³	301,80	212,385	64.097,70
018	001	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões		M	524,88	51,460	27.010,43
019	001	ESCALONAMENTO DE TALUDES COM MINI ESCAVADEIRA		M³	826,74	144,857	119.758,91
020	001	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL		M2	2.768,81	40,818	113.016,46
021	001	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM e h=1.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia		M	329,76	1.148,687	378.791,06
022	001	SARJETA DE CONCRETO (SCA 70/15) CALHA TRIANGULAR, INCLUSIVE CAIAÇÃO		M	358,89	150,609	54.051,96
023	001	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020		M	358,89	113,603	40.770,80
024	001	PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO (COMPACTADOR MANUAL) PARA EXECUÇÃO de piso de quadra		M²	292,74	22,097	6.468,62
025	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		M	364,54	83,427	30.412,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

026	001	ATERRO MANUEL PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM AREIA inclusive adensamento hidráulico e fornecimento de material (máximo de 100m³)		M³	32,81	259,984	8.530,07
027	001	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO		M³	10,94	367,736	4.023,03
028	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_08/2022		M²	218,72	148,391	32.456,10
029	001	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" COM CHUMBADORES A CADA 1.5M		M	729,08	175,408	127.886,61
030	001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA		M3	254,79	21,235	5.410,59
031	001	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)		M²	92,38	109,514	10.116,88
032	001	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm		KG	62,00	14,652	908,42
033	001	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm		KG	179,80	14,088	2.532,97
034	001	FORNECIMENTO E APLICAÇ O DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel		M3	5,58	897,633	5.008,79
035	001	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) limpeza geral da obra (edificação)		M2	5.000,00	15,592	77.962,50
Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:						2.356.381,60	
Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:						2.356.381,60	
C S COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA:						2.356.381,60	