



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000159/2024 - SEQUÊNCIA Nº000001271

Origem	Dispensa Nº 000008/2024		Processo	000893/2024			
Contrato	Contrato Nº 000159/2024						
Empresa	EMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO						
CNPJ	CNPJ: 20.778.934/0001-66						
Endereço	Rua Colatina, 45 - Cristo Rei - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000						
Secretaria	00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local	00105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação	00108-150000150000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
001		PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER..		M3	8,00	409,750	3.278,00
002		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual . af_12/2021		M2	6,65	82,400	547,96
003		REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6 espessura 25 mm		M2	12,88	79,500	1.023,96
004		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022		M2	12,88	68,500	882,28
005		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo. fornecimento e instalação. af_12 /2019		UND	1,00	119,190	119,19
006		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR fornecimento e instalação. af_01/2020		UND	1,00	85,200	85,20
007		CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS , ref. astra, akros ou equivalente		UND	1,00	224,750	224,75
008		TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2"		UND	2,00	52,250	104,50
009		LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 fornecimento e instalação. af_02/2020		UND	4,00	20,090	80,36
010		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 fornecimento e instalação. af_02/2020_p		UND	5,00	35,100	175,50
011		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos		M2	747,34	33,500	25.035,89
012		PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMÃOS inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal		M2	13,54	31,500	426,51
013		PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência suvinil, coral e metalatex ou equivalente		M2	12,82	56,500	724,33
014		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		M2	1,20	12,500	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

015	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	9,78	4,500	44,01
016	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M2	24,24	139,500	3.381,48
017	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	M2	24,24	69,500	1.684,68
018	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	M	8,00	272,150	2.177,20
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	40.010,80
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:	40.010,80
				EMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO:	40.010,80