

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00001 Lote 00001

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00026179	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M	M2	8,00	355,380	2.843,04
							Total do Lote: 2.843,04

00002 Lote 00002

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00002	00026180	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesevo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x)..	M	100,00	274,200	27.420,00
							Total do Lote: 27.420,00

00003 Lote 00003

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00003	00026277	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações).	M2	10,90	623,590	6.797,13
							Total do Lote: 6.797,13

00004 Lote 00004



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00004	00026278	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	UND	1,00	16.376,38 0	16.376,38
							Total do Lote: 16.376,38

00005 Lote 00005

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00005	00026279	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	M2	14,50	815,430	11.823,74
							Total do Lote: 11.823,74

00006 Lote 00006

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00006	00026280	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2func.fwrno), conf. projeto (2 utilização).	M2	24,20	536,010	12.971,44
							Total do Lote: 12.971,44



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00007 Lote 00007

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00007	00026185	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização).	UND	1,00	4.186,720	4.186,72
Total do Lote: 4.186,72							

00008 Lote 00008

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00008	00001604	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	31,98	29,490	943,09
Total do Lote: 943,09							

00009 Lote 00009

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00009	00001622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	13,62	63,200	860,78
Total do Lote: 860,78							

00010 Lote 00010

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00010	00001605	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	M2	26,04	16,850	438,77
Total do Lote: 438,77							

00011 Lote 00011

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011	00011	00001606	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	4,00	21,890	87,56
Total do Lote: 87,56							

00012 Lote 00012

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00012	00001623	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	4,00	1,660	6,64
Total do Lote: 6,64							

00013 Lote 00013

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00013	00013	00001662	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	11,50	10,530	121,09
Total do Lote: 121,09							

00014 Lote 00014

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00014	00014	00026186	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE D EXECUÇÃO DE OBRAS (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.	M3	23,94	80,300	1.922,38
							Total do Lote: 1.922,38

00015 Lote 00015

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	00015	00001624	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	128,60	14,080	1.810,69
							Total do Lote: 1.810,69

00016 Lote 00016

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00016	00016	00001625	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDA AO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	119,40	64,900	7.749,06
							Total do Lote: 7.749,06

00017 Lote 00017

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017	00017	00001626	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020.	TONEL	191,04	5,540	1.058,36
							Total do Lote: 1.058,36

00018 Lote 00018



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018	00018	00001651	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA dmt até 30km (unidade txkm). af_07/2020.	KM.	7.183,10	2,050	14.725,35
							Total do Lote: 14.725,35

00019 Lote 00019

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019	00019	00026186	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE D EXECUÇÃO DE OBRAS (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada....	M3	9,20	80,300	738,76
							Total do Lote: 738,76

00020 Lote 00020

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020	00020	00026308	FORMA DE T BUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDA ES levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma.	M2	183,10	96,660	17.698,45
							Total do Lote: 17.698,45



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00021 Lote 00021

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	00021	00001627	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICA O DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo.	M3	1,50	696,580	1.044,87
Total do Lote: 1.044,87							

00022 Lote 00022

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022	00022	00001628	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - considerando lançamento manual para infra-estrutura (5% de perdas já incluído no custo	M3	20,20	711,320	14.368,66
Total do Lote: 14.368,66							

00023 Lote 00023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	00023	00001634	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇ O EM F RMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA diâmetro de 4.0 a 7.0mm.	K	144,50	20,780	3.002,71
Total do Lote: 3.002,71							

00024 Lote 00024

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00024	00024	00001635	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAO EM FORMA, DE ARMADURA ca-50am dia, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm.	K	250,50	17,080	4.278,54
Total do Lote: 4.278,54							

00025 Lote 00025



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	00025	00001633	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 250 mm 1/2 a 1.	K	962,40	17,210	16.562,90
Total do Lote: 16.562,90							

00026 Lote 00026

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	00026	00026316	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma.	M2	812,90	116,960	95.076,78
Total do Lote: 95.076,78							

00027 Lote 00027

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027	00027	00001634	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇ O EM F RMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA diâmetro de 4.0 a 7.0mm.....	K	1.371,40	20,780	28.497,69



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Total do Lote: 28.497,69

00028 Lote 00028

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028	00028	00001635	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAO EM FORMA, DE ARMADURA ca-50am dia diâmetro de 6.3 a 10.0 mm.....	K	1.836,50	17,080	31.367,42

Total do Lote: 31.367,42

00029 Lote 00029

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00029	00029	00001636	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA, DE ARMADURA ca-50 a grossa diâmetro de 12.5 a 25.0mm.....	K	1.384,00	17,210	23.818,64

Total do Lote: 23.818,64

00030 Lote 00030

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030	00030	00001637	FORNECIMENTO E APLICAÇ O DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel.	M3	58,90	632,770	37.270,15

Total do Lote: 37.270,15

00031 Lote 00031

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	00031	00026317	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, c/ resist. minimo a compres. 2.5 mpa assent. c/ arg de cimento, cal hidratada chi e areia no traço esp. das juntas iomm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm.	M2	407,97	88,190	35.978,87

Total do Lote: 35.978,87

00032 Lote 00032

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00032	00032	00026318	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, inclusive forma arma ao e desforma.	M	150,00	12,190	1.828,50

Total do Lote: 1.828,50

00033 Lote 00033

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00033	00033	00026319	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 A (PEROBA IP , ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE .com 15 x 3 cm de batente.	M	87,40	111,200	9.718,88

Total do Lote: 9.718,88

00034 Lote 00034

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00034	00034	00026320	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV . c/ enchimento em madeira de e qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão	UND	16,00	1.802,360	28.837,76



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

cromado la fonte/equiv. exclusive marco nas dimensões: 0.90 x 2.10 m.

Total do Lote: 28.837,76

00035 Lote 00035

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035	00035	00026321	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. .esp. 35 mm, maciça c/ friso pi verniz, padrão sedu, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado lafonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10m duas folhas.	UND	1,00	3.588,670	3.588,67

Total do Lote: 3.588,67

00036 Lote 00036

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	00036	00026190	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	M2	7,62	1.381,790	10.529,24

Total do Lote: 10.529,24

00037 Lote 00037

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00037	00037	00026324	JANE-LA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUM NIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25 completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M2	1,20	632,770	759,32

Total do Lote: 759,32

00038 Lote 00038

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00038	00038	00026711	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M2	41,50	757,740	31.446,21

Total do Lote: 31.446,21

00039 Lote 00039

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00039	00039	00026326	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	42,70	328,800	14.039,76

Total do Lote: 14.039,76


00040 Lote 00040

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00040	00040	00026712	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3C	M	68,00	99,510	6.766,68

Total do Lote: 6.766,68

00041 Lote 00041

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CNPJ	09.488.247/0001-73		
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:		
Contato	2737273322 @		

00041	00041	00001609	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA traço 1:3 espessura 5 mm..	M2	1.864,25	7,510	14.000,52
-------	-------	----------	--	----	----------	-------	-----------

Total do Lote: 14.000,52

00042 Lote 00042

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00042	00042	00001610	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 areia media ou grossa - lavada no traço 1:0.5:6 - espessura 20 mm.	M2	529,48	36,630	19.394,85

Total do Lote: 19.394,85

00043 Lote 00043

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00043	00043	00001611	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 areia média ou grossa - lavada no traço 1:0.5:6, - espessura 25 mm.	M2	1.334,77	62,720	83.716,77

Total do Lote: 83.716,77

00044 Lote 00044

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00044	00044	00001614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA extra de dimensoes 20 x 20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes / af-06/2014.	M2	529,48	82,280	43.565,61

Total do Lote: 43.565,61

00045 Lote 00045

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00045	00045	00001642	RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA de cimento - cal hidratada chi e are-ia no traço incl. rejuntamento com cimento branco.	M	36,64	56,330	2.063,93

Total do Lote: 2.063,93

00046 Lote 00046


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00046	00046	00001643	RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE-IA NO TRAÇO 1:3, ALTURA DE 7 CM espessura de 2 cm.-	M	371,86	15,570	5.789,86

Total do Lote: 5.789,86

00047 Lote 00047

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00047	00047	00001609	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA (no traço 1:3 espessura 5 mm)-	M2	310,00	7,510	2.328,10

Total do Lote: 2.328,10



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00048 Lote 00048

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00048	00048	00001611	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 - e areia media ou grossa, - lavada no traço 1:0.5:6, - espessura 25 mm	M2	310,00	62,720	19.443,20
							Total do Lote: 19.443,20

00049 Lote 00049

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00049	00049	00026328	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	345,14	48,160	16.621,94
							Total do Lote: 16.621,94

00050 Lote 00050

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00050	00050	00001608	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm.	M2	27,09	26,170	708,95
							Total do Lote: 708,95

00051 Lote 00051

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051	00051	00026187	PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF platina na eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo acii e rejunte 1mm para porcelanato.	M².	10,11	189,770	1.918,57
							Total do Lote: 1.918,57

00052 Lote 00052



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00052	00052	00026188	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	16,98	277,390	4.710,08
							Total do Lote: 4.710,08

00053 Lote 00053

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00053	00053	00026189	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE esp de 10mm - com juntas plástica em quadros de 1m - na cor natural - com acabamento anti-derrapante mecanizado - inclusive regularização e=3.0cm.	M2	353,65	137,150	48.503,10
							Total do Lote: 48.503,10

00054 Lote 00054

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00054	00054	00001616	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE DE - marcas de referência suvinil,- coral ou metalatex.	M2	655,14	15,080	9.879,51
							Total do Lote: 9.879,51



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

00055 Lote 00055

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00055	00055	00001674	PINTURA COM TINTA LATEX PVA MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL CORAL ou metalatex inclusive selador em paredes e forros a tres demãos	M2	655,14	27,340	17.911,53
							Total do Lote: 17.911,53

00056 Lote 00056

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00056	00056	00001616	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE DE marcas de referência suvinil- coral ou metalatex-	M2	1.334,77	20,920	27.923,39
							Total do Lote: 27.923,39

00057 Lote 00057

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00057	00057	00001613	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL -ou metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos--	M2	1.334,77	27,830	37.146,65
							Total do Lote: 37.146,65

00058 Lote 00058

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00058	00058	00026423	PONTO DE AGUA FRIA LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC	UND	7,00	125,020	875,14
							Total do Lote: 875,14

00059 Lote 00059



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00059	00059	00026424	PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC)	UND	3,00	278,550	835,65
							Total do Lote: 835,65

00060 Lote 00060

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00060	00060	00026425	PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)	UND	3,00	146,780	440,34
							Total do Lote: 440,34

00061 Lote 00061

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00061	00061	00026426	PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDÊ, ETC)	UND	7,00	113,880	797,16
							Total do Lote: 797,16



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CNPJ	09.488.247/0001-73		
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:		
Contato	2737273322 @		

00062 Lote 00062

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00062	00062	00026216	CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. válvula e sifão, exclusive torneira.-	UND	4,00	458,090	1.832,36
Total do Lote: 1.832,36							

00063 Lote 00063

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00063	00063	00026392	TORNEIRA PRESS O CROMADA DI M. 1/2" PARA LAVAT RIO. MARCAS DE REFER NCIA FABRIMAR DECA OU DOCOL	UND	4,00	251,900	1.007,60
Total do Lote: 1.007,60							

00064 Lote 00064

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00064	00064	00026197	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM reservatorio 800 a 1500 ml- incluso fixação.-- af-01/2020	UND	1,00	97,820	97,82
Total do Lote: 97,82							

00065 Lote 00065

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00065	00065	00026222	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, marca de ref. deca linha ravenna ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	UND	4,00	1.265,270	5.061,08
Total do Lote: 5.061,08							

00066 Lote 00066



Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00066	00066	00026394	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	5,00	481,270	2.406,35
Total do Lote: 2.406,35							

00067 Lote 00067

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00067	00067	00026193	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES especiais (nbr 9050), largura 40 cm.	UND	1,00	241,630	241,63
Total do Lote: 241,63							

00068 Lote 00068

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00068	00068	00026210	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA fixada com cantoneira de ferro cromado.	M2	4,00	543,910	2.175,64



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Total do Lote: 2.175,64

00069 Lote 00069

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00069	00069	00026395	PONTO PADÃO DE VENTILADOR NO TETO- CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 25mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x4 1 und	UND	6,00	310,630	1.863,78

Total do Lote: 1.863,78

00070 Lote 00070

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00070	00070	00026397	PONTO PADÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4 (1 und	UND	53,00	263,230	13.951,19

Total do Lote: 13.951,19

00071 Lote 00071

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00071	00071	00026398	PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS mais terra 10a/250v - considerando eletroduto pvc rigldo de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (22.9m) e caixa pvc (1 und)-.	UND	22,00	313,330	6.893,26

Total do Lote: 6.893,26

00072 Lote 00072

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00072	00072	00026399	PONTO PAD ODE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA- CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC rigldo de 3/4 inclusive conexões (5.0m). fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 1 und	UND	47,00	268,250	12.607,75

Total do Lote: 12.607,75



00073 Lote 00073

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00073	00073	00026400	TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM , pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação ref. santo andré, eternit, metform ou equivalente	M2	310,08	133,520	41.401,88

Total do Lote: 41.401,88

00074 Lote 00074

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00074	00074	00026225	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX COM GUIA DE BALIZAMENTO (barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2 r, barras verticais d=3/4 a cada 0,11m, curvas de aço inox).	M	6,27	1.509,540	9.464,82



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Total do Lote: 9.464,82

00075 Lote 00075

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00075	00075	00026401	GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DL M. 3" E 2" H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M	15,19	558,390	8.481,94
-------	-------	----------	--	---	-------	---------	----------

Total do Lote: 8.481,94

00076 Lote 00076

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00076	00076	00026402	TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES DIÂM. 25MM (1")	M	0,48	132,610	63,65
-------	-------	----------	--	---	------	---------	-------

Total do Lote: 63,65

00077 Lote 00077

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00077	00077	00026403	TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES DIÂM. 40 MM (1 1/2")	M	0,41	188,700	77,37
-------	-------	----------	---	---	------	---------	-------

Total do Lote: 77,37

00078 Lote 00078

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00078	00078	00026404	TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES DIÂM. 65MM (2 1/2")	M	148,60	315,690	46.911,53
-------	-------	----------	--	---	--------	---------	-----------

Total do Lote: 46.911,53

00079 Lote 00079

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00079	00079	00026405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES DIÂM. 80MM (3")	M	2,11	337,070	711,22
-------	-------	----------	--	---	------	---------	--------

Total do Lote: 711,22

00080 Lote 00080

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00080	00080	00026406	HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 80X90X17CM, COM SUPORTE e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 450/ 63mm	UND	5,00	2.993,570	14.967,85
-------	-------	----------	--	-----	------	-----------	-----------

Total do Lote: 14.967,85

00081 Lote 00081

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00081	00081	00026232	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6kg), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em	UND	4,00	329,360	1.317,44
-------	-------	----------	--	-----	------	---------	----------



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

pvc
fotoluminescente.-

Total do Lote: 1.317,44

00082 Lote 00082

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00082	00082	00026233	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO de iluminação 2x9w com tomada universal	UND	17,00	303,400	5.157,80

Total do Lote: 5.157,80

00083 Lote 00083

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00083	00083	00026234	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820).	UND	18,00	41,090	739,62

Total do Lote: 739,62

00084 Lote 00084

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00084	00084	00026235	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)..	UND	8,00	63,900	511,20

Total do Lote: 511,20

00085 Lote 00085

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00085	00085	00026408	HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA MET LICA DE 40X60X40CM incl. registro globo angular 900 de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/corrente	UND	1,00	1.169,380	1.169,38

Total do Lote: 1.169,38


00086 Lote 00086

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00086	00086	00001675	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO MARCAS DE REFERENCIA SUVENIL coral ou metalatex a duas demãos inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	M2	98,56	26,410	2.602,97

Total do Lote: 2.602,97

00087 Lote 00087

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00087	00087	00001619	PINTURA SOBRE PISOS MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR CORAL OU SUVINIL A DUAS DEMÃOS LINHA PREMIUM	M2	15,00	23,810	357,15



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Total do Lote: 357,15

00088 Lote 00088

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00088	00088	00001650	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO endereçavel tipo quebra vidro	UND	1,00	142,490	142,49

Total do Lote: 142,49

00089 Lote 00089

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00089	00089	00026410	BOMBA INCÊNDIO 7,5 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL.	UND	1,00	5.696,220	5.696,22

Total do Lote: 5.696,22

00090 Lote 00090

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00090	00090	00026411	VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" disco em inox e corpo em fofo	UND	1,00	503,180	503,18

Total do Lote: 503,18

00091 Lote 00091

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00091	00091	00026412	VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2" DISCO EM INOX e corpo em fofo	UND	1,00	598,760	598,76

Total do Lote: 598,76

00092 Lote 00092

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00092	00092	00026413	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO , manometro, tanque de pressao, botoneira, exclusive quadro de comando e casa de maquinas (vide item 18.024.0050).fornecimento e instalação.	UND	1,00	4.588,140	4.588,14

Total do Lote: 4.588,14


00093 Lote 00093

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00093	00093	00026414	BLOCOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão minima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M2	189,49	101,420	19.218,08

Total do Lote: 19.218,08

00094 Lote 00094

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00094	00094	00026189	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural,	M2	209,42	137,150	28.721,95



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm/

Total do Lote: 28.721,95

00095 Lote 00095

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00095	00095	00001608	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm/.	M2	2,02	26,170	52,86
							Total do Lote: 52,86

00096 Lote 00096

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00096	00096	00026188	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 ..	M2	2,02	277,390	560,33
							Total do Lote: 560,33

00097 Lote 00097

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00097	00097	00026317	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa assent. c/ arg de cimento, cal hidratada chi e areia no traço esp. das juntas iomm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	M2	320,00	135,800	43.456,00
							Total do Lote: 43.456,00

00098 Lote 00098

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00098	00098	00026316	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM , levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma	M2	222,71	116,960	26.048,16
							Total do Lote: 26.048,16

00099 Lote 00099


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00099	00099	00001635	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAO EM FORMA, DE ARMADURA ca-50am dia, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm///	K	207,90	17,080	3.550,93
							Total do Lote: 3.550,93

00100 Lote 00100

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00100	00100	00001635	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAO EM FORMA, DE ARMADURA ca-50am dia, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	K	853,20	17,080	14.572,66
							Total do Lote: 14.572,66

00101 Lote 00101

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00101	00101	00001637	FORNECIMENTO E APLICAÇ O DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel	M3	19,57	632,770	12.383,31



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Total do Lote: 12.383,31

00102 Lote 00102

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00102	00102	00026416	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	7,78	1.085,030	8.441,53
-------	-------	----------	---	----	------	-----------	----------

Total do Lote: 8.441,53

00103 Lote 00103

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00103	00103	00026417	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON 0-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	195,71	43,490	8.511,43
-------	-------	----------	--	----	--------	--------	----------

Total do Lote: 8.511,43

00104 Lote 00104

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00104	00104	00026418	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	M2	19,13	87,410	1.672,15
-------	-------	----------	---	----	-------	--------	----------

Total do Lote: 1.672,15

00105 Lote 00105

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00105	00105	00001609	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA traço 1:3 espessura 5 mm	M2	530,37	7,510	3.983,08
-------	-------	----------	--	----	--------	-------	----------

Total do Lote: 3.983,08

00106 Lote 00106

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00106	00106	00001611	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm//	M2	530,37	62,720	33.264,81
-------	-------	----------	--	----	--------	--------	-----------

Total do Lote: 33.264,81

00107 Lote 00107

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00107	00107	00001612	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA marcas de referência suvinil, coral ou metalatex**	M2	530,37	20,920	11.095,34
-------	-------	----------	---	----	--------	--------	-----------

Total do Lote: 11.095,34

00108 Lote 00108

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00108	00108	00001613	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,	M2	530,37	27,830	14.760,20
-------	-------	----------	---	----	--------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



08/03/2023 09:01:16

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000002/2022 - 30/08/2022 - Processo Nº 001402/2022

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

CORAL
ou metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos**

Total do Lote: 14.760,20

00109 Lote 00109

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00109	00109	00026191	PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M².	5,63	1.133,640	6.382,39
-------	-------	----------	---	-----	------	-----------	----------

Total do Lote: 6.382,39

00110 Lote 00110

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00110	00110	00026225	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX COM GUIA DE BALIZAMENTO barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2 r, barras verticais d=3/4 a cada 0,11m, curvas de aço inox//	M	267,64	1.640,000	438.929,60
-------	-------	----------	---	---	--------	-----------	------------

Total do Lote: 438.929,60

00111 Lote 00111

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00111	00111	00026226	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX. (BARRAS SUPERIORES alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2 r, barras verticais d=3/4 a cada 0,11m, curvas de aço inox).**	M	8,59	1.509,540	12.966,95
-------	-------	----------	---	---	------	-----------	-----------

Total do Lote: 12.966,95

00112 Lote 00112

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00112	00112	00026419	ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" revest. em pvc com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	M2	36,52	370,100	13.516,05
-------	-------	----------	--	----	-------	---------	-----------

Total do Lote: 13.516,05

00113 Lote 00113

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

00113	00113	00001620	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M2	1.006,00	12,980	13.057,88
-------	-------	----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Total do Lote: 13.057,88

Total do Fornecedor: 1.796.685,34

Total Geral: 1.796.685,34