

MEMÓRIA DE CÁLCULO geral

 PREFEITURA MUNICIPAL DE São Domingos do Norte E/S.		MEMÓRIA DE CALCULO		
LOCAL:	Corrego Braço do Sul, São Domingos do Norte – ES			
OBRA:	Pavimentação Corrego Braço do Sul			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DIMENSIONAMENTO	QUANT.	UNIDADE
1	CANTEIRO DE OBRAS			
1.1	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	cronograma da obra	3,00	
		TOTAL:	3,00	mês
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	Conforme item	8,00	
		TOTAL:	8,00	m²
2.2	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	(1/30)*1,5	0,05	
		TOTAL:	0,05	mês
3	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	comprimento x largura (conforme projeto arquitetônico) até 20 cm de espessura	1.415,17	
		TOTAL:	1.415,17	m²
3.2	Pavimentação em blocos de concreto intertravado - Modelo Retangular, 20x10x08cm, cor natural, Fck 35 Mpa (NBR 9781), assentados sobre colchão de areia, rejuntados com areia, exceto colchão de areia.	comprimento x largura (conforme projeto arquitetônico)	1.415,17	
		TOTAL:	1.415,17	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO geral

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE São Domingos do Norte E/S.</p>		MEMÓRIA DE CALCULO		
LOCAL:	Corrego Braço do Sul, São Domingos do Norte – ES			
OBRA:	Pavimentação Corrego Braço do Sul			
3.3	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	comprimento x dois lados	496,00	
		TOTAL:	496,00	m