

02		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019						
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)								
BASE PARA COMPOSIÇÃO - CODIGOS SINAPI 100605 E 5034								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019	UND	100605	1,00	1,00	748,79	0,00	748,79	748,79
Sub-Total :								748,79

Materiais								
Poste de concreto circular, 600 kg, h = 10 m (NBR 8451)	UND	5034	1,00	1,00	1.391,78	0,00	1.391,78	1391,78
Sub-Total :								1391,78
RESUMO :							Taxa (%)	Valores
Discriminação								
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados							89,54	748,79
Materias (B)								1391,78
Equipamentos (C)								0,00
Produção da Equipe (D)								1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]								748,79
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)								748,79
Custo Direto Total [(B)+(E)]								2140,57
Custo Unitário (adotado)								2.140,57

03			DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC					
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)								
CODIGO BASE PARA COMPOSIÇÃO - SINAPISINAPI 02/2021 - CODIGO 00039464								
Insumo	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-Obra								
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88264	0,568	1,00	23,95	0,00	23,95	13,60
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88247	0,568	1,00	18,69	1,00	18,69	10,61
Sub-Total :								24,21
Materiais								
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6		1575	3,00	1,00	1,37	0,00	1,89	5,67
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UND	39464	1,00	1,00	465,61	0,00	465,61	465,61
Sub-Total :								471,28
RESUMO :							Taxa (%)	Valores
Discriminação								

Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados	89,54	24,21
Materias (B)		471,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]		24,21
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		24,21
Custo Direto Total [(B)+(E)]		495,49
Custo Unitário (adotado)		495,49

Almir Souza Oliveira