



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002199	PLACA DA OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,00X4,00M	M ²	8,00	332,270	2.658,16
00002		00002200	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2 de chapa de compensado 12mm e pontaltes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	M ²	10,90	536,490	5.847,74
00003		00002201	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M ³	11,03	63,010	695,00
00004		00002202	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M ³	17,86	96,960	1.731,71
00005		00002203	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M ²	90,86	13,260	1.204,80
00006		00002204	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA ESTRUT. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M ²	17,82	145,130	2.586,22
00007		00002205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M ²	31,84	145,130	4.620,94
00008		00002206	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) ...	M ³	0,58	805,600	467,25
00009		00002207	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm ...	KG	120,32	15,970	1.921,51
00010		00002208	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M ²	15,50	94,170	1.459,63
00011		00002209	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, fck = 150kg/cm2	M ²	11,76	145,120	1.706,61
00012		00002207	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	KG	41,74	15,970	666,59
00013		00002210	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M ³	3,06	957,910	2.931,20
00014		00002211	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS TIPO CANALETA 10X20X20CM assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M ²	23,66	77,850	1.841,93



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					
CNPJ	09.488.247/0001-73					
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:					
Contato	2737273322 @					
00015	00002212	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M ²	260,90	78,080	20.371,07
00016	00002213	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M ²	119,82	265,540	31.817,00
00017	00002214	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, C/ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	119,82	44,340	5.312,82
00018	00002215	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	M	13,60	25,690	349,38
00019	00002216	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M ²	8,64	632,400	5.463,94
00020	00002217	BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M ²	1,92	737,950	1.416,86
00021	00002218	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas)	UN	10,00	1.192,830	11.928,30
00022	00002219	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	UN	10,00	471,770	4.717,70
00023	00002220	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	M ²	10,56	386,220	4.078,48
00024	00002221	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM	M ²	80,46	60,190	4.842,89
00025	00002222	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M ²	80,46	29,660	2.386,44
00026	00002223	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m ² e 10 m ²	M ²	80,46	73,500	5.913,81
00027	00002224	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular)	M	65,88	8,710	573,81
00028	00002225	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	M	8,00	71,830	574,64
00029	00001970	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS com placas tipo	M ²	46,46	81,380	3.780,91



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
CNPJ	09.488.247/0001-73				
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:				
Contato	2737273322 @				
		esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014			
00030	00002226	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	572,48	2.793,70
00031	00002227	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M²	488,60	23.159,64
00032	00002228	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M²	46,46	1.831,92
00033	00002229	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	80,46	6.209,90
00034	00002230	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - ref l51 + cs 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para pne	UN	2,00	2.777,66
00035	00002231	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	174,54
00036	00002232	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL para portadores de necessidades especiais, vogue plus conforto - linha conforto, mod p510, incl. assento poliester, ref.ap51,marca de ref. deca ou equivalente, sem abertura frontal	UN	2,00	6.410,92
00037	00002233	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS, REF. ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE	UN	2,00	494,38
00038	00002234	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,00	1.479,36
00039	00002235	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, com cuba integrada - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	572,32
00040	00002236	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF01/2020	UN	12,00	320,76
00041	00002237	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 sem adaptador p ara pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	61,80
00042	00002238	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00	204,26
00043	00002239	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UM BOJO, INCLUSIVE	UN	2,00	520,66



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023


Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					
CNPJ	09.488.247/0001-73					
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:					
Contato	2737273322 @					
		VÁLVULA E SIFÃO EM PVC				
00044	00002240	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,870	127,74
00045	00002241	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L, INCLUSIVE ADAPTADORES com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4	UN	2,00	798,980	1.597,96
00046	00002242	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	UN	2,00	156,500	313,00
00047	00002243	KIT SABONETEIRA + CABIDE + PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UN	2,00	60,730	121,46
00048	00002244	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas)	M²	278,28	25,240	7.023,79
00049	00002245	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, coral ou metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	M²	271,48	23,980	6.510,09
00050	00002246	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	M²	33,60	31,280	1.051,01
00051	00002247	PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO)	PONTO	2,00	153,040	306,08
00052	00002248	PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...)	PONTO	8,00	112,380	899,04
00053	00002249	PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC	PONTO	2,00	102,730	205,46
00054	00002250	PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm com grelha em aço inox	PONTO	2,00	218,490	436,98
00055	00002251	TUBO DE VENTILAÇÃO UTILIZANDO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões	M	7,40	54,120	400,49
00056	00002252	CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	UN	2,00	134,960	269,92
00057	00002253	RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA EM PVC	UN	2,00	64,390	128,78
00058	00002254	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	UN	2,00	266,470	532,94
00059	00002255	CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto	UN	2,00	715,660	1.431,32
00060	00002256	CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro	UN	2,00	756,880	1.513,76



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI					
CNPJ	09.488.247/0001-73					
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:					
Contato	2737273322 @					
00061	00002257	conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar)	M	24,00	67,270	1.614,48
00062	00002258	PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4 - padrão 1c da cesan. instalado em vão de muro protegido com gradeamento. inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.	UN	2,00	531,050	1.062,10
00063	00002259	MURETA P/ CAVALETE (PADRÃO 1B - CESAN) DE ALV. BLOCOS cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplástica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete	UN	2,00	323,860	647,72
00064	00002260	PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)	PONTO	14,00	116,070	1.624,98
00065	00002261	BARRILETE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO E CONEXÕES	UN	2,00	301,210	602,42
00066	00002262	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UN	2,00	121,720	243,44
00067	00002263	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UN	2,00	115,460	230,92
00068	00002264	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MONOFÁSICO, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000w - 220/127v	UN	2,00	2.868,750	5.737,50
00069	00002265	MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura	UN	2,00	1.733,320	3.466,64
00070	00002266	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 CIRCUITOS, INCLUSIVE DISJUNTORES MONOPOLAR	UN	2,00	262,410	524,82
00071	00002267	PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (9.0m), fio isolado pvc de 6.0mm ² (32.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)	UN	2,00	687,580	1.375,16
00072	00002268	PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC corrugado de 3/4 inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2 (1 und)	UN	2,00	120,690	241,38
00073	00002269	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE	UN	2,00	340,740	681,48
00074	00002270	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, com	UN	14,00	51,760	724,64



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Tomada de Preços Nº 000003/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000261/2023

Vencedor	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ	09.488.247/0001-73
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP:
Contato	2737273322 @

1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

00075	00002271	ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	2,00	140,210	280,42
00076	00002272	ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE	M	40,00	29,560	1.182,40
00077	00002273	FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5MM2	M	380,00	8,710	3.309,80
00078	00002274	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2	M	160,00	11,390	1.822,40
00079	00002275	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2	M	60,00	14,740	884,40
00080	00002276	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16,0 MM2	M	40,00	31,050	1.242,00
00081	00002277	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 9,19	M	150,00	11,240	1.686,00
00082	00002278	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTO SIMPLES, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) (circulação, banheiro, luz da entrada, cozinha e área de serviço)	UN	10,00	191,820	1.918,20
00083	00002279	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, residencial incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) (quartos e sala)	UN	6,00	285,450	1.712,70
00084	00002280	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (quartos, banheiro, sala)	UN	8,00	234,330	1.874,64
00085	00002281	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (cozinha e área de serviço)	UN	10,00	237,390	2.373,90
00086	00001620	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M²	90,86	13,570	1.232,97
00087	00002282	PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M²	26,72	185,970	4.969,12

Total do Lote: 247.015,63

Total do Fornecedor: 247.015,63

Total Geral: 247.015,63