



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo




16/06/2023 11:00:25

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00001		00001947	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES	M²	8,000	337,330	2.698,64						
							Vencedor						
00002		00001948	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , , incluso prateleiras. af_02/2016	M²	5,000	1.196,700	5.983,50						
							Vencedor						
00003		00001949	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	5,000	1.470,570	7.352,85						
							Vencedor						
00004		00001950	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,000	22.814,500	22.814,50						
							Vencedor						
00005		00001624	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	654,200	15,720	10.284,02						
							Vencedor						
00006		00001951	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	654,200	13,470	8.812,07						
							Vencedor						
00007		00001952	FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)-fundação	M²	51,070	110,120	5.623,83						
							Vencedor						
00008		00001953	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M²	158,200	56,410	8.924,06						
							Vencedor						
00009		00001954	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M²	232,810	89,520	20.841,15						
							Vencedor						
00010		00001955	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO ou sapatas. af_08/2017	M3	1,560	746,240	1.164,13						
							Vencedor						
00011		00001956	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7	M3	57,370	573,920	32.925,79						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00012	00001957		(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	57,370	47,160	2.705,57						
00013	00001958		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	479,560	21,870	10.487,98						
00014	00001959		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL. de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	769,250	18,960	14.584,98						
00015	00001960		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL.. de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	1.257,010	16,130	20.275,57						
00016	00001961		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	36,950	21,280	786,30						
00017	00001962		ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL. de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	17,200	20,980	360,86						
00018	00001963		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020	M²	29,310	207,120	6.070,69						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00019		00001964	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -	KG	312,110	20,090	6.270,29						
							Vencedor						
00020		00001965	ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	KG	6.031,450	39,680	239.327,94						
							Vencedor						
00021		00001966	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M²	380,720	60,590	23.067,82						
							Vencedor						
00022		00001967	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M²	738,500	8,500	6.277,25						
							Vencedor						
00023		00001968	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	738,500	47,270	34.908,89						
							Vencedor						
00024		00001969	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO. cal hidratada ch1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura de 25mm	M²	738,500	75,220	55.549,97						
							Vencedor						
00025		00001970	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	M²	37,260	62,180	2.316,83						
							Vencedor						
00026		00001971	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	M²	330,700	4,580	1.514,61						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00027	00001972		PAREDES externas de casas, af 06/2014. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	755,000	19,270	14.548,85						Vencedor
00028	00001973		FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	24,620	97,680	2.404,88						Vencedor
00029	00001974		PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, inclusive chumbamento	M²	18,400	1.134,560	20.875,90						Vencedor
00030	00001975		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	18,400	60,800	1.118,72						Vencedor
00031	00001976		PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	1,000	1.532,610	1.532,61						Vencedor
00032	00001977		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	2,000	1.106,450	2.212,90						Vencedor
00033	00001978		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,000	175,690	527,07						Vencedor
00034	00001979		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	M²	2,100	765,670	1.607,91						Vencedor



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
						Unitário	Total							
00035		00001980	af_12/2019 ANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	1,440	834,430	1.201,58						Vencedor	
00036		00001981	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	1,500	432,980	649,47						Vencedor	
00037		00001982	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM, inclusive acessórios de fixação.	M²	665,510	118,540	78.889,56						Vencedor	
00038		00001983	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	30,620	61,800	1.892,32						Vencedor	
00039		00001984	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	28,200	99,670	2.810,69						Vencedor	
00040		00001985	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_06/2014	M²	528,600	46,890	24.786,05						Vencedor	
00041		00001986	PISO QUADRA POLIESP fck=25mpa, esp.=10 cm, armado c/ tela q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur	M²	521,050	161,350	84.071,42							Vencedor



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL



Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00042		00001987	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	244,520	11,680	2.855,99						
							Vencedor						
00043		00001988	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4. (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	M²	17,080	48,910	835,38						
							Vencedor						
00044		00001989	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014	M²	21,570	82,510	1.779,74						
							Vencedor						
00045		00001990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M²	141,000	122,180	17.227,38						
							Vencedor						
00046		00001991	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF 05/2020	M²	18,800	168,030	3.158,96						
							Vencedor						
00047		00001992	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	25,290	56,550	1.430,15						
							Vencedor						
00048		00001993	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,760	58,510	337,02						
							Vencedor						
00049		00001994	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	4,000	53,530	214,12						
							Vencedor						
00050		00001995	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 instalado em	UN	1,000	143,360	143,36						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00051	00001996		reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	4,790	79,370	380,18						
00052	00001997		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões	M	16,220	54,120	877,83						
00053	00001998		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC érie n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	2,780	66,120	183,81						
00054	00001999		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS. de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	4,780	85,670	409,50						
00055	00002000		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	4,780	104,590	499,94						
00056	00002001		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo),	M	21,650	104,590	2.264,37						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
			incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015										
00057	00002002		UBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO diâmetro 150mm (6), inclusive conexões	M	57,110	147,400	8.418,01						
							Vencedor						
00058	00002003		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	36,450	177,010	6.452,01						
							Vencedor						
00059	00002004		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação, reaterro e enchimento	UN	14,000	949,260	13.289,64						
							Vencedor						
00060	00002005		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	M	43,470	81,310	3.534,55						
							Vencedor						
00061	00002006		CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	UN	24,000	145,260	3.486,24						
							Vencedor						
00062	00002007		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	7,120	98,090	698,40						
							Vencedor						
00063	00002008		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	60,960	255,190	15.556,38						
							Vencedor						
00064	00002009		CAIXA SIFONADA EM PVC diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	UN	2,000	134,950	269,90						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00065		00002010	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,000	24,320	48,64						Vencedor
00066		00002011	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,000	557,710	1.115,42						Vencedor
00067		00002012	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,000	91,320	182,64						Vencedor
00068		00002013	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,000	409,950	819,90						Vencedor
00069		00002014	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UN	1,000	127,200	127,20						Vencedor
00070		00002015	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2000L inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	UN	2,000	2.140,460	4.280,92						Vencedor
00071		00002016	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020	UN	1,000	1.050,450	1.050,45						Vencedor
00072		00002017	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,2 x 1,8 m, volume útil: 6272 l. af_12/2020	UN	1,000	7.987,110	7.987,11						Vencedor
00073		00002018	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS de	UN	1,000	9.507,050	9.507,05						Vencedor



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00074	00002019		concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x 1,67 m, volume útil: 5040 l. af_12/2020 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m². af_12/2020	UN	2,000	6.097,430	12.194,86						
00075	00002020		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC com capacidade 2a-20b:c (6 kg), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em pvc fotoluminescente	UN	2,000	310,610	621,22						
00076	00002021		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	7,000	34,780	243,46						
00077	00002022		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE ORIENTAÇÃO S12 saída - fotoluminescente 60x30 cm 4 furos de ø6mm	UN	2,000	116,810	233,62						
00078	00002023		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 extintor - fotoluminescente 30x30 cm 4 furos de ø6mm	UN	2,000	61,760	123,52						
00079	00002024		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO com 9 terminais para aterramento (bep), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. tel-903, marca de referência termotécnica ou equivalente	UN	1,000	732,400	732,40						
00080	00002025		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	6,000	76,720	460,32						
00081	00002026		HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA fornecimento e instalação.	UN	6,000	147,180	883,08						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00082	00002027	af_12/2017	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	39,000	77,800	3.034,20						
							Vencedor						
00083	00002028		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	104,500	102,380	10.698,71						
							Vencedor						
00084	00002029		TERMINAL AÉREO EM LATÃO (CAPTOR), COM CONECTOR e fixação horizontal 5/16x250mm, ref. tel-024, inclusive vesação dos duros com poliuretano ref. tel 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente	UN	20,000	152,170	3.043,40						
							Vencedor						
00085	00002030		BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²) com furos diâmetro 7 mm ref. tel-771, marca de referência termotécnica ou equivalente	M	141,750	48,710	6.904,64						
							Vencedor						
00086	00002031		MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica	UN	1,000	3.145,670	3.145,67						
							Vencedor						
00087	00002032		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO com 4 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	3.262,290	3.262,29						
							Vencedor						
00088	00002033		HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	1,000	147,180	147,18						
							Vencedor						
00089	00002034		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	690,100	690,10						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00090		00002035	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,000	14,230	28,46						
							Vencedor						
00091		00002036	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	15,050	15,05						
							Vencedor						
00092		00002037	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	16,670	16,67						
							Vencedor						
00093		00002038	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	4,000	67,880	271,52						
							Vencedor						
00094		00002039	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,000	89,910	89,91						
							Vencedor						
00095		00002040	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO nominal máxima 275vca, corrente de surto máximo 40ka.	UN	1,000	201,400	201,40						
							Vencedor						
00096		00002041	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	309,000	12,660	3.911,94						
							Vencedor						
00097		00002042	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") fornecimento e instalação. af_12/2015	M	54,000	33,190	1.792,26						
							Vencedor						
00098		00002043	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UN	2,000	222,730	445,46						
							Vencedor						
00099		00002044	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	27,000	21,350	576,45						
							Vencedor						
00100		00002045	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -	UN	4,000	20,950	83,80						
							Vencedor						



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015										
00101	00002046		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	241,800	3,630	877,73					Vencedor	
00102	00002047		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	398,550	5,200	2.072,46					Vencedor	
00103	00002048		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	165,160	7,980	1.317,98					Vencedor	
00104	00002049		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	127,600	11,080	1.413,81					Vencedor	
00105	00002050		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	162,200	18,890	3.063,96					Vencedor	
00106	00002051		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,000	35,440	141,76					Vencedor	
00107	00002052		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,000	42,280	761,04					Vencedor	
00108	00002053		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,000	69,820	139,64					Vencedor	
00109	00002054		REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	16,000	500,980	8.015,68					Vencedor	



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 20/03/2023 - Processo Nº 007885/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
						Unitário	Total						
00110		00002055	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR fluorescente de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	2,000	112,150	224,30						
							Vencedor						
00111		00002056	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR. fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	2,000	157,180	314,36						
							Vencedor						
00112		00002057	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONUMO MÍNIMO DE cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	M	50,000	68,860	3.443,00						
							Vencedor						
00113		00002058	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	M	1,000	188,680	188,68						
							Vencedor						
00114		00002059	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M em tubo de aço galvanizado 3 com requadro em tubo de 1, pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm - fornecimento e instalação	UN	1,000	6.397,690	6.397,69						
							Vencedor						
00115		00002060	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,000	730,050	1.460,10						
							Vencedor						
00116		00002061	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO galvanizado 3, h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação	UN	1,000	3.887,940	3.887,94						
							Vencedor						



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



16/06/2023 11:00:25

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

- - Processo Nº / -

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

Valor Total OBTIDO

988.053,95

Valor Total VENCIDO

988.053,95