

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Governo do Estado do Espírito Santo



24/05/2023 13:09:1

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000007/2023 - 27/04/2023 - Processo Nº 000455/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00002096	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M²	8,000	490,470	3.923,76						
							Vencedor						
00002		00002288	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico(teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo descontaminação.	MES	4,000	805,280	3.221,12 Vencedor						
00003		00002289	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	600,000	3,410	2.046,00						
			30LO FREDOMINANTEMENTE ARGICOSO				Vencedor						
00004		00001871	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	МЗ	10,359	62,330	645,68						
			///_ // // // // // // // // // // // //				Vencedor						
00005		00001787	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG	M2	127,500	31,150	3.971,63						
							Vencedor						
00006		00002290	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO fck=15 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M ³	9,743	632,130	6.158,87 Vencedor						
00007		00002104	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME em	M²	24,282	247,820	6.017,57						
			madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017				Vencedor						
80000		00002291	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138.	KG	264,581	19,080	5.048,20						
			af_09/2021				Vencedor						
00009		00002292	BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M²	479,760	111,480	53.483,64 Vencedor						
00010		00002293	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO	M³	49,796	58,050	2.890,66						
			estabilizado granulometricamente sem mistura de solos -				Vencedor						



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Governo do Estado do Espírito Santo



4/05/2023 13:09:1

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Precos Nº 000007/2023 - 27/04/2023 - Processo Nº 000455/2023 - MENOR PRECO GLOBAL

	10111aua de Fieços II 100001/2023 - 21/04/2023 - Fiocesso II 100433/2023 - MENOR FREÇO GLOBAL												
ltem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019									<u> </u>	
00011		00002294	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	М	240,000	59,200	14.208,00 Vencedor						
00012		00002295	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	KM.	1.485,750	1,390	2.065,19 Vencedor						
00013		00002296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	KM.	4.048,000	1,150	4.655,20 Vencedor						
00014		00002297	BANCO DE CONCRETO ARMADO aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	М	18,000	250,510	4.509,18 Vencedor						
00015		00001802	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	M²	600,000	4,660	2.796,00 Vencedor						
	Valor Total OBTIDO						115.640,69	-					
Valor Total VENCIDO							115.640,69						